


Brandschutz für Wasserzählermodul UP-fix® von Wittigsthal

- Konstruktion nach Promat-Konstruktionsblatt 450.41
- Feuerwiderstandsklasse F90-A nach DIN 4102-2 (nicht brennbar)

Amtlicher Nachweis durch Brandschutzprüfung:
450.41 Prüfzeugnis EMPA Nr. 41409/2
allg. bauaufsichtliches Prüfzeugnis
P-2101/039/16-MPA BS (IBMB)



Brandschutzummantelung für UP-fix® UNO



Brandschutzummantelung für UP-fix® DUO

Brandschutzummantelung für UP-fix®

- bestehen aus 2x25 mm versetzt montierten Promatect-H-Platten
- kraftschlüssig mit Klammern verbunden
- zementgebunden und feuchtigkeitsunempfindlich
- qualitätsgesichert nach DIN ISO 9002
- Baustoffklasse A1 (nicht brennbar)

Brandschutzummantelung	Bestellbezeichnung	Breite [mm]	Höhe [mm]	Tiefe [mm]
für UP-fix®-plus UNO	BU-UNO-plus	244	394	120
für UP-fix®-plus DUO	BU-DUO-plus	394	394	120
für UP-fix®-RGW UNO	BU-UNO-RGW	244	394	120
für UP-fix®-RGW DUO	BU-DUO-RGW	394	394	120
für UP-fix®-RGW-K UNO	BU-UNO-RGW-K	244	324	120
für UP-fix®-RGW-K DUO	BU-DUO-RGW-K	394	324	120

Für Bestellungen an die normale Typenbezeichnung laut EWW-Preisliste die Bezeichnung „-BU“ für die Brandschutzummantelung anhängen.

Die durch Einbauten in Wände geschwächten Feuerwiderstände müssen durch geeignete Brandschutzmaßnahmen wieder hergestellt werden. Diese Maßnahmen müssen bauaufsichtlich zugelassen sein und ein Prüfzeugnis besitzen. Bauseits erstellt Rohrdurchbrüche müssen brandschutzgerecht verschlossen werden (z.B. mit Promasil-Streifen)!